ПРЕДМЕР

ПРОЈЕКАТ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
ПРУГЕ НОВИ САД – СУБОТИЦА
5/9.1
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРЕМЕШТАЊА И ЗАШТИТЕ
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ
деоница Руменка (искључиво) - Наумовићево (искључиво)

Ставка	Опис радова	јед. Мере	Количина	Један цена	Износ
			A	B	A×B

1. Напомена: Сви позиције који се односе на материјале укључују испоруку.
2. Напомена: Промена колизије укључује и измену решења.
3. Напомена: Промена колизије представља измену новопројектоване железничке пруге.
4. Напомена: Количина позиције за разастирање песка у ров укључује и количину песка за покриање кабла у рову.
5. Напомена: Све нове секције оптичких каблова су увучени у цев ø40

Напомена. Грађевински радови и материјали за кабловску канализацију припадају грађевинским пројектима(књига 2/11 и 2/13)

5/9.2.25.	**Колизија 25 - косо укрштање бакарних каблова Телекома Србија са новопројектованом пругом, код станице Жедник, км 156 + 450,00 км железничке трасе**				
Колизија 25 - материјал					
5/9.2.25.01	Телекомуникациони бакарни кабл ТК DSL(30)59 2x2x0,6 или еквивалент	m	100	84.00	8,400.00
5/9.2.25.02	Телекомуникациони бакарни кабл ТК DSL(30)59 2x2x0,6 или еквивалент	m	100	84.00	8,400.00
5/9.2.25.03	PVC цев/6m Ø110mm	ком	4	2,500.00	10,000.00
5/9.2.25.04	Чеп за цев Ø110mm	ком	2	90.00	180.00
5/9.2.25.05	Чешаљ за 2 цеви Ø110mm	ком	8	130.00	1,040.00
5/9.2.25.06	Трака позор ПТТ жута 8cm	m	200	14.00	2,800.00
5/9.2.25.07	Штитник за кабл PVC 1m	ком	200	100.00	20,000.00
5/9.2.25.08	Стубић бетонски за обележавање трасе на правцу	ком	6	1,500.00	9,000.00
5/9.2.25.09	Стубић бетонски за обележавање трасе на скретању	ком	5	1,500.00	7,500.00
5/9.2.25.10	Песак	m^3	24	1,800.00	43,200.00
5/9.2.25.11	Бетон МВ-20	m^3	2	9,800.00	19,600.00
5/9.2.25.12	Ситан неспецифициран материјал	компл.	1	60,000.00	60,000.00
Колизија 25 - радови					0.00
5/9.2.25.13	Трасирање	m	200	9.45	1,890.00
5/9.2.25.14	Проналажење трасе постојећег кабла трагачем са обележавањем кочићима, шлицевањем, раскрчивањем ради спајања са новим каблом.	m	200	18.89	3,778.00
5/9.2.25.15	Рушење, сечење асфалта или бетонске подлоге (коловоза, тротоара).	m3	1	17,834.35	17,834.35

5/9.2.25.16	Израда бетонске подлоге бетоном МВ - 20, d = 20 cm са претходном израдом тампона од шљунка d = 10 cm и остављањем слоја за асфалт	m2	2	2,144.06	4,288.12
5/9.2.25.17	Ручни ископ рова 0.4m x 1m у земљишту IV, V категорије у близини постојећег кабла	m^3	80	1,848.04	147,843.20
5/9.2.25.18	Машински ископ рова 0.4m x1m у земљишту IV, V категорије	m^3	80	888.45	71,076.00
5/9.2.25.19	Разастирање песка у ров	m^3	24	426.56	10,237.44
5/9.2.25.20	Затрпавање рова земљом са набијањем и поливањем водом	m^3	72	576.00	41,472.00
5/9.2.25.21	Заливање цеви у рову бетоном на месту проласка испод новопројектоване пруге (саобраћајнице,пута,стазе)	m^3	2	2,857.24	5,714.48
5/9.2.25.22	Полагање ТК кабла у ров	m	200	94.00	18,800.00
5/9.2.25.23	Израда прелаза (подбушивање) испод пруге (пута и других површина), и полагање (уградња) две PVC цеви Ø110mm са постављањем чешљева и припремним радовима.	m	12	6,200.00	74,400.00
5/9.2.25.24	Провлачење четке кроз цев ТК канализације пре увлачења кабла	m	12	82.53	990.36
5/9.2.25.25	Провлачење кабла кроз цеви PVC Ø110mm	m	24	104.56	2,509.44
5/9.2.25.26	Затварање цеви PVC Ø110mm чепом	ком	2	78.26	156.52
5/9.2.25.27	Постављање бетонског стубића за обележавање трасе	ком	11	380.78	4,188.58
5/9.2.25.28	Постављање траке позор ПТТ жута 8cm	m	200	5.36	1,072.00
5/9.2.25.29	Постављање штитника за кабл PVC 1m	ком	200	9.23	1,846.00
5/9.2.25.30	Уградња ситног неспецифицираног материјала	компл.	1	15,000.00	15,000.00
5/9.2.25.31	Електрична мерења са испитивањем на претплатничким кабловима месних мрежа (према прописима ЗЈПТТ) пре полагања (провлачења) каблова	добош	2	1,547.23	3,094.46
5/9.2.25.32	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	2	60.58	121.16
5/9.2.25.33	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	2	153.38	306.76
5/9.2.25.34	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	2	60.58	121.16

5/9.2.25.35	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	2	153.38	306.76
5/9.2.25.36	Израда Монтажног пројекта	компл.	1	20,000.00	20,000.00
5/9.2.25.37	Израда Пројекта изведеног објекта	компл.	1	20,000.00	20,000.00
5/9.2.25.38	Геодетска снимања са картирањем	m	200	70.00	14,000.00
			УКУПНО КОЛИЗИЈА 25:		**671,166.79**
5/9.2.26.	**Колизија 26 - Ортогонално укрштање оптичких и бакарних каблова Телекома Србије са новопројектованом железничком пругом и новопројектованим подвожњаком, код станице Жедник, од км 157 + 375 до км 157 + 515,00 км железничке трасе**				
Note: Construction works and materials for cable duct are part of construction					
Колизија 26 - material					
5/9.2.26.01	Телекомуникациони оптички кабл TOSM 03 (2x6)xIIx04,x3,5 CMAN или еквивалент	m	520	86.00	44,720.00
5/9.2.26.02	Телекомуникациони оптички кабл TOSM 03 (4x6)xIIx04,x3,5 CMAN или еквивалент	m	400	114.00	45,600.00
5/9.2.26.03	Телекомуникациони оптички кабл TOSM 03 (4x6)xIIx04,x3,5 CMAN или еквивалент	m	300	114.00	34,200.00
5/9.2.26.04	Телекомуникациони оптички кабл TOSM 03 (2x6)xIIx04,x3,5 CMAN или еквивалент	m	1900	86.00	163,400.00
5/9.2.26.05	Телекомуникациони оптички каблTOSM 03 (8x6)xIIx04,x3,5 CMAN или еквивалент	m	570	156.00	88,920.00
5/9.2.26.06	Телекомуникациони оптички каблTOSM 03 (2x6)xIIx04,x3,5 CMAN или еквивалент	m	1700	86.00	146,200.00
5/9.2.26.07	Телекомуникациони бакарни кабл TK59M 10x4x0,4 или еквивалент	m	120	214.00	25,680.00
5/9.2.26.08	Телекомуникациони бакарни кабл TK59M 5x4x0,4 или еквивалент	m	40	130.00	5,200.00
5/9.2.26.09	Телекомуникациони бакарни кабл TK59M 3x4x0,4 или еквивалент	m	140	94.00	13,160.00
5/9.2.26.10	Телекомуникациони бакарни кабл TK59GMR 300x4x0,4 или еквивалент	m	150	7,592.00	1,138,800.00
5/9.2.26.11	Телекомуникациони бакарни кабл TK59GMR 150x4x0,4 или еквивалент	m	80	4,752.00	380,160.00
5/9.2.26.12	Телекомуникациони бакарни кабл TK59GM 150x4x0,4 или еквивалент	m	100	2,428.00	242,800.00
5/9.2.26.13	Телекомуникациони бакарни кабл TK59GMR 350x4x0,4 или еквивалент	m	220	9,180.00	2,019,600.00
5/9.2.26.14	Телекомуникациони бакарни кабл TK DSL(30)59 2x2x0,6 или еквивалент	m	3000	84.00	252,000.00

5/9.2.26.15	Комплет ТК наставак за оптички кабл или еквивалент	ком	2	15,850.00	31,700.00
5/9.2.26.16	Комплет ТК наставак за бакарни кабл или еквивалент	ком	5	8,925.00	44,625.00
5/9.2.26.17	Армирано бетонска плоча за заштиту наставака	ком	21	1,400.00	29,400.00
5/9.2.26.18	PVC цев/6m Ø110mm	ком	12	2,500.00	30,000.00
5/9.2.26.19	Чеп за цев Ø110mm	ком	4	90.00	360.00
5/9.2.26.20	Чешаљ за 2 цеви Ø110mm	ком	24	130.00	3,120.00
5/9.2.26.21	PE pipe Ø40	m	4570	80.00	365,600.00
5/9.2.26.22	Joints for PE pipe Ø40	ком	10	350.00	3,500.00
5/9.2.26.23	Трака позор ПТТ жута 8cm	m	1000	14.00	14,000.00
5/9.2.26.24	Штитник за кабл PVC 1m	ком	1000	100.00	100,000.00
5/9.2.26.25	Стубић бетонски за обележавање трасе на правцу	ком	13	1,500.00	19,500.00
5/9.2.26.26	Стубић бетонски за обележавање трасе на скретању	ком	17	1,500.00	25,500.00
5/9.2.26.27	Песак	m^3	120	1,800.00	216,000.00
5/9.2.26.28	Бетон МВ-20	m^3	38	9,800.00	372,400.00
5/9.2.26.29	Ситан неспецифициран материјал	компл.	1	60,000.00	60,000.00
Колизија 26 - радови					0.00
5/9.2.26.30	Трасирање	m	1000	9.45	9,450.00
5/9.2.26.31	Проналажење трасе постојећег кабла трагачем са обележавањем кочићима, шлицевањем, раскрчивањем ради спајања са новим каблом.	m	800	18.89	15,112.00
5/9.2.26.32	Рушење, сечење асфалта или бетонске подлоге (коловоза, тротоара).	m3	36	17,834.35	642,036.60
5/9.2.26.33	Израда бетонске подлоге бетоном МВ - 20, d = 20 cm са претходном израдом тампона од шљунка d = 10 cm и остављањем слоја за асфалт	m2	300	2,144.66	643,398.00
5/9.2.26.34	Ручни ископ рова 0.4m x 1m у земљишту IV, V категорије у близини постојећег кабла	m^3	320	1,848.04	591,372.80
5/9.2.26.35	Машински ископ рова 0.4m x1m у земљишту IV, V категорије	m^3	400	888.45	355,380.00
5/9.2.26.36	Разастирање песка у ров	m^3	120	426.56	51,187.20
5/9.2.26.37	Затрпавање рова земљом са набијањем и поливањем водом	m^3	360	576.00	207,360.00
5/9.2.26.38	Заливање цеви у рову бетоном на месту проласка испод новопројектоване пруге (саобраћајнице,пута,стазе)	m^3	38	2,857.24	108,575.12
5/9.2.26.39	Placing protective layer of Песак of 50cm on cable joints	ком	7	226.23	1,583.61
5/9.2.26.40	Постављање армирано бетонске плоче за заштиту наставака	ком	21	129.26	2,714.46
5/9.2.26.41	Полагање ТК кабла у ров	m	3800	62.58	237,804.00

5/9.2.26.42	Полагање цеви PVC Ø110mm у ров са постављањем чешљева	m	72	95.00	6,840.00
5/9.2.26.43	Провлачење четке кроз цев ТК канализације пре увлачења кабла	m	36	82.53	2,971.08
5/9.2.26.44	Провлачење кабла кроз цеви PVC Ø110mm	m	1400	104.56	146,384.00
5/9.2.26.45	Затварање цеви PVC Ø110mm чепом	ком	4	78.26	313.04
5/9.2.26.46	Провлачење оптичког кабла кроз цев PE Ø40mm	m	4570	132.59	605,936.30
5/9.2.26.47	Полагање цеви PE Ø40mm у ров	m	4570	52.00	237,640.00
5/9.2.26.48	Постављање бетонског стубића за обележавање трасе	ком	30	380.78	11,423.40
5/9.2.26.49	Постављање траке позор ПТТ жута 8cm	m	1000	5.36	5,360.00
5/9.2.26.50	Постављање штитника за кабл PVC 1m	ком	1000	9.23	9,230.00
5/9.2.26.51	Израда ТК наставка у рову на оптичком каблу до 96 влакана	ком	2	49,788.48	99,576.96
5/9.2.26.52	**Израда правог наставка у рову на бакарном каблу**	ком	5		0.00
5/9.2.26.53	Обрада краја оптичког кабла капацитета до 96 влакана због израде наставка или завршавања кабла на оптичком разделнику (ЗОК-у), обрачун по крају кабла	ком	2	8,893.50	17,787.00
5/9.2.26.54	Уградња ситног неспецифицираног материјала	компл.	1	60,000.00	60,000.00
5/9.2.26.55	Електрична мерења на оптичком каблу пре полагања по влакну	ком	12	313.69	3,764.28
5/9.2.26.56	Електрична мерења на оптичком каблу након израде наставака по влакну	ком	12	537.97	6,455.64
5/9.2.26.57	Електрична мерења на оптичком каблу пре полагања по влакну	ком	12	313.69	3,764.28
5/9.2.26.58	Електрична мерења на оптичком каблу након израде наставака по влакну	ком	12	537.97	6,455.64
5/9.2.26.59	Електрична мерења на оптичком каблу пре полагања по влакну	ком	24	313.69	7,528.56
5/9.2.26.60	Електрична мерења на оптичком каблу након израде наставака по влакну	ком	24	537.97	12,911.28
5/9.2.26.61	Електрична мерења на оптичком каблу пре полагања по влакну	ком	24	313.69	7,528.56
5/9.2.26.62	Електрична мерења на оптичком каблу након израде наставака по влакну	ком	24	537.97	12,911.28
5/9.2.26.63	Електрична мерења на оптичком каблу пре полагања по влакну	ком	48	313.69	15,057.12
5/9.2.26.64	Електрична мерења на оптичком каблу након израде наставака по влакну	ком	48	537.97	25,822.56
5/9.2.26.65	Електрична мерења на оптичком каблу пре полагања по влакну	ком	12	313.69	3,764.28
5/9.2.26.66	Електрична мерења на оптичком каблу након израде наставака по влакну	ком	12	537.97	6,455.64

5/9.2.26.67	Електрична мерења са испитивањем на претплатничким кабловима месних мрежа (према прописима ЗЈПТТ) пре полагања (провлачења) каблова	добош	28	1,547.23	43,322.44
5/9.2.26.68	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	700	60.58	42,406.00
5/9.2.26.69	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	700	153.38	107,366.00
5/9.2.26.70	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	600	60.58	36,348.00
5/9.2.26.71	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	600	153.38	92,028.00
5/9.2.26.72	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	300	60.58	18,174.00
5/9.2.26.73	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	300	153.38	46,014.00
5/9.2.26.74	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	300	60.58	18,174.00
5/9.2.26.75	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	300	153.38	46,014.00
5/9.2.26.76	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	20	60.58	1,211.60
5/9.2.26.77	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	20	153.38	3,067.60
5/9.2.26.78	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	10	60.58	605.80

5/9.2.26.79	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	10	153.38	1,533.80
5/9.2.26.80	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	6	60.58	363.48
5/9.2.26.81	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	6	153.38	920.28
5/9.2.26.82	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	2	60.58	121.16
5/9.2.26.83	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	2	153.38	306.76
5/9.2.26.84	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	2	60.58	121.16
5/9.2.26.85	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	2	153.38	306.76
5/9.2.26.86	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	2	60.58	121.16
5/9.2.26.87	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	2	153.38	306.76
5/9.2.26.88	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	2	60.58	121.16
5/9.2.26.89	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	2	153.38	306.76
5/9.2.26.90	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	2	60.58	121.16

5/9.2.26.91	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	2	153.38	306.76
5/9.2.26.92	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	2	60.58	121.16
5/9.2.26.93	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	2	153.38	306.76
5/9.2.26.94	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	2	60.58	121.16
5/9.2.26.95	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	2	153.38	306.76
5/9.2.26.96	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	2	60.58	121.16
5/9.2.26.97	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	2	153.38	306.76
5/9.2.26.98	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	2	60.58	121.16
5/9.2.26.99	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	2	153.38	306.76
5/9.2.26.100	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	2	60.58	121.16
5/9.2.26.101	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	2	153.38	306.76
5/9.2.26.102	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	2	60.58	121.16

5/9.2.26.103	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	2	153.38	306.76
5/9.2.26.104	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	2	60.58	121.16
5/9.2.26.105	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	2	153.38	306.76
5/9.2.26.106	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	2	60.58	121.16
5/9.2.26.107	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	2	153.38	306.76
5/9.2.26.108	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	2	60.58	121.16
5/9.2.26.109	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	2	153.38	306.76
5/9.2.26.110	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	2	60.58	121.16
5/9.2.26.111	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	2	153.38	306.76
5/9.2.26.112	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	2	60.58	121.16
5/9.2.26.113	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	2	153.38	306.76
5/9.2.26.114	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	2	60.58	121.16

5/9.2.26.115	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	2	153.38	306.76
5/9.2.26.116	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	2	60.58	121.16
5/9.2.26.117	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	2	153.38	306.76
5/9.2.26.118	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	2	60.58	121.16
5/9.2.26.119	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	2	153.38	306.76
5/9.2.26.120	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	2	60.58	121.16
5/9.2.26.121	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	2	153.38	306.76
5/9.2.26.122	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	2	60.58	121.16
5/9.2.26.123	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	2	153.38	306.76
5/9.2.26.124	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	2	60.58	121.16
5/9.2.26.125	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	2	153.38	306.76
5/9.2.26.126	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	2	60.58	121.16

5/9.2.26.127	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	2	153.38	306.76
5/9.2.26.128	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	2	60.58	121.16
5/9.2.26.129	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	2	153.38	306.76
5/9.2.26.130	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	2	60.58	121.16
5/9.2.26.131	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	2	153.38	306.76
5/9.2.26.132	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	2	60.58	121.16
5/9.2.26.133	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	2	153.38	306.76
5/9.2.26.134	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	2	60.58	121.16
5/9.2.26.135	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	2	153.38	306.76
5/9.2.26.136	Електрична мерења на каблу након полагања (провлачења)	пар	2	60.58	121.16
5/9.2.26.137	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима према упутству (сопствено слабљење, слабљење преслушавања на ближем крају, широкопојасни шум) са израдом протокола мерења	пар	2	153.38	306.76
5/9.2.26.138	Израда Монтажног пројекта	компл.	1	20,000.00	20,000.00
5/9.2.26.139	Израда Пројекта изведеног објекта	компл.	1	20,000.00	20,000.00
5/9.2.26.140	Геодетска снимања са картирањем	m	700	70.00	49,000.00
Other					0.00

5/9.2.26.141	Процена трошкова рада и материјала за монтажу и демонтажу изводног ТК стуба и прилагођавање телефонских инсталација новој позицији унутрашњег извода PI.	компл.	2	90,000.00	180,000.00
				УКУПНО КОЛИЗИЈА 26:	**10,836,530.45**

Укупно колизија 25 + 26	11,507,697.24